

visite de chantiers

> travaux d'adduction d'eau potable rue Paul Descelles

Soucieuse du confort de ses administrés, la commune a programmé une opération globale consacrée à l'amélioration de la distribution d'eau potable. La 2^e phase est en cours de réalisation et concerne les immeubles du Toit Vosgien de la rue Paul Descelles. Sur place, il s'agit de renouveler la canalisation principale et 8 branchements. L'entreprise «*Prestini TP*» (groupe Eiffage Travaux Publics) est responsable des travaux, accompagnée de la Lyonnaise des Eaux et contrôlée par Yann Kremer, responsable des Services Techniques. Les professionnels posent une canalisation (diamètre 90) fabriquée par «*Saint-Gobain Pont-à-Mousson*». Il s'agit d'une nouvelle gamme de tuyaux «*Blutop*», en fonte ductile, non cassante, avec nouveau revêtement intérieur thermostatique et extérieur zinc-aluminium. L'étanchéité est assurée jusqu'à 25 bars de pression. Chaque barre de 6 mètres pèse 37 kg et on peut la porter à la main. C'est la première fois que ces tuyaux sont mis en œuvre, et des communes voisines (Saint-Dié des Vosges, Etival) sont venues visiter ce chantier. Pour rappel, la 1^{ère} phase du programme concernait le renouvellement du surpresseur de la Haute Neuveville (photos avant-après ci-dessous) afin



Au fond de la fouille, la nouvelle canalisation «*blutop*» relie tous les bâtiments du Toit Vosgien.

d'assurer une pression et un débit d'incendie suffisants pour 50% du réseau communal. La mise en place de ce nouveau matériel a nécessité diverses améliorations sur le réseau et au réservoir du Fays.

Le montant global des travaux s'élève à 82 883 € T.T.C. subventionné à 12%

par le Conseil Général des Vosges soit la somme de 9 946 € T.T.C.

rappel : en cas d'URGENCE

Lyonnaise des Eaux
0 810 894 894

> rue Pierre Curie : travaux en urgence

Suite à une vérification sérieuse et un diagnostic du réseau d'assainissement rue Pierre Curie, il apparaît qu'il est urgent et nécessaire d'effectuer le renouvellement de cette structure. Les Services Techniques vont d'ores et déjà consulter les entreprises spécialisées afin de réaliser ces travaux au plus vite. Dans l'urgence, les barrières de sécurité installées à l'aplomb de la canalisation resteront en place jusqu'au démarrage des travaux. Le chantier nécessitera la fermeture complète de la rue pour une durée estimée à un mois. L'accès sera uniquement piétonnier. Merci de votre compréhension. **Dernière minute : suite à un affaissement, la route est barrée jusqu'à nouvel ordre.**

surpresseur de la Haute Neuveville

photos Lyonnaise des Eaux

